

**جدول كميات مشروع إعادة ترميم مبنى
ديوان المحافظة**

م	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة		الإجمالي
				رقماً	كتابتاً	
2	<u>الاعمال الخشبية</u>					
2-1	ترميم الابواب الخشبية بالعدد:- صيانة الابواب الخشبية والعمل يشمل اعادة وتاهيل الابواب بنفس الاخشاب المستخدمة ومواد الدهان وعمل مايلزم لانتهاء الشكل النهائي للابواب بنفس مواصفات العمل يشمل كافة اللوازم من مغالق وربلات واكسسوارات والتثبيت الجيد في الجدران من كل جانب بواسطة مسامير لولبية وخوابير مع تعبئية الفواصل الصغيرة وطبقاً للرسومات . والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	عدد	35			
2-2	الابواب الخشبية بالعدد:- توريد وتركيب ابواب خشبية جاوي او حمر للمبنى بنفس مواصفات العمل يشمل كافة اللوازم من مغالق وربلات واكسسوارات والتثبيت الجيد في الجدران من كل جانب بواسطة مسامير لولبية وخوابير مع تعبئية الفواصل الصغيرة وطبقاً للرسومات . والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	عدد	50			
2-3	شبابيك خشب بالعدد:- توريد وتركيب شبابيك خشبية (جاوي) او (حمر) لداخل للمبنى بنفس مواصفات العمل يشمل كافة اللوازم من مغالق وربلات	عدد				

					واكسسوارات والتنشيت الجيد في الجدران من كل جانب بواسطة مسامير لولبية وخوابير مع تعبئية الفواصل الصغيرة وطبقا للرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف		
			12	عدد	0.7 * 2.3 م		
			15	عدد	0.6 * 0.8 م		
			8	عدد	1.5 * 2.3 م		
			88	عدد	1*2 م		
						الإجمالي	